



Verplanting Cuijkse reus

Kuppen verhuist geknotte zomereik naar toepasselijke straat: De Zomereik

Het blijft een bijzonder schouwspel: grote bomen die naar een nieuwe locatie gebracht worden. Begin januari konden inwoners van het Brabantse Cuijk het van dichtbij meemaken. Een week lang waren medewerkers van Kuppen Boomverzorging hier samen met andere professionals volop aan het werk om een oude knoteik te verplaatsen.

Auteur: Kelly Kuenen



3 min. leestijd

De zomereik (*Quercus robur*) moest zijn vertrouwde plek verlaten voor de aanleg van nieuwe woningen. Tot dertig jaar terug werd de eik regelmatig geknot, maar nadat daarmee gestopt werd, is de boom uitgegroeid tot zijn huidige verschijning. De boom is naar verwachting zo'n honderd jaar oud, maar omdat het exemplaar geknot is, komt de groei niet overeen met die in een natuurlijke situatie en is de werkelijke leeftijd moeilijk in te schatten. 'Als de boom in de beginjaren consequent geknot is, zou de leeftijd zomaar hoger kunnen liggen', laat werkvoorbereider Rob Thijssen weten. Lange tijd stond de eik op een akker. Daar kwam verandering in toen de gemeente Cuijk plannen maakte om een nabijgelegen woonwijk uit te breiden in de richting van het buitengebied. De grote boom zou door zijn imposante omvang een volledige kavel opeisen. Bovendien moest de grond op de betreffende locatie opgehoogd worden, iets wat de boom naar alle waarschijnlijkheid niet zou overleven.

De oplossing bestond daarom uit een van twee uitersten: kappen of verplanten. Kenniscentrum Terra Nostra bekeek de mogelijkheid om de boom te verplaatsen en stuurde de gemeente een overzicht van de diverse mogelijkheden. De overlevingskans bij verplaatsing werd geschat op zo'n 80%. De gemeente Cuijk besloot de beeldbepalende boom te koesteren en koos ervoor hem te verplaatsen naar een gebied even verderop.

Techniek

Opererend als zusterbedrijven hebben Kuppen Boomverzorging en de Nationale Bomenbank

regelmatig te maken met boomverplantingen. Zoals normaal is bij het verplanten van een boom met een dergelijk formaat, vereiste ook dit project de nodige voorbereiding. Na dagen voorwerk werd de eik door Kuppen Boomverzorging en de Nationale Bomenbank verplaatst naar een locatie 120 meter verderop, naar een straat met de toepasselijke naam De Zomereik. Volgens Twan Verhoeven, sinds begin dit jaar bedrijfsleider bij Kuppen boomverzorging bv, was de toegepaste techniek niet anders dan die bij andere grote boomverplantingen.

De eik, met een hoogte van 15 meter, een gewicht van zo'n 70 ton en een kluit van 5,5 meter doorsnede en 1,20 meter diepte, werd gedurende drie dagen voorbereid op de verplanting. Onder de kluit werden buisjes geplaatst. Onder deze buisjes werden twee ijzeren balken geplaatst, waarmee de boom van zijn plaats werd getild. 'Vooral het correct plaatsen van de buisjes vraagt de nodige tijd', vertelt Verhoeven. 'Deze moeten secuur geplaatst worden. Het resultaat hiervan bepaalt of het project slaagt.'

Dat je met ruime ervaring en een goede voorbereiding niet alles kunt plannen, bleek ook tijdens dit project. Vooral de vele regen en de veranderende omstandigheden zorgden voor de nodige uitdagingen. 'Het grondwater steeg, waardoor we oplossingen moesten bedenken om de werkput rondom de boom droog te houden.' Ook het daadwerkelijke transport vroeg, deels vanwege de regen, om wat aanpassingen. Zo vond er grondverbetering plaats om het gewicht van de boom te kunnen dragen.

ACTUEEL

Daarnaast werd zo'n 250 meter aan rijplaten neergelegd, waarover de vrachtwagen zich kon verplaatsen.

Nazorg

De komende periode regelt Kuppen Boomverzorging ook de nazorg. Gedurende minimaal drie jaar wordt de boom door het bedrijf verzorgd en in de gaten gehouden. 'De boom verwennen', laat Verhoeven zich ontvallen. De verzorgingsperiode biedt overigens geen garantie dat de boom het werkelijk overleeft. Zo kan de eik in theorie alsnog worden aangetast door ziektes en schimmels. Volgens Verhoeven wordt de kans hierop echter klein gehouden door de boom regelmatig te controleren en voldoende water te geven. Kuppen biedt in principe een standaard-nazorgtraject van drie jaar. In overleg met bijvoorbeeld de opdrachtgever kan deze periode worden verlengd of ingekort. In het geval van de eik wordt ervan uitgegaan dat hij het na drie jaar zorg op eigen houtje zou moeten redden. 'We hebben er alle vertrouwen in dat hij het overleeft', aldus Verhoeven. Twee medewerkers van Kuppen waren, samen met medewerkers van andere bedrijven, een volle week zoet met de verplanting. De eik staat nu op een plein, waar hij de ruimte heeft om volop uit te groeien.



Be social

Scan of ga naar:

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5643



Twan Verhoeven

