



74 eiken rooien met kabels en leidingen als obstakel

Van Weert Rondhout kreeg opdracht om een groot aantal inlandse eiken te rooien bij de provinciale weg van Oss naar Grave (N324). Een ingewikkelde klus, waarbij vooral het ruimen van de stronken van 74 volwassen bomen een uitdaging vormde. Willem Jan van Weert: 'Het ging om bomen met een diameter tot 140 centimeter. We moesten bij het ruimen rekening houden met een groot aantal kabels en leidingen. Per 100 meter deden we een Klic-melding om te kijken wat we zouden kunnen aantreffen. Vervolgens groeven we rondom iedere boom een L-vormige sleuf. Vervolgens werd het besluit genomen om de stronk weg te frezen of uit te graven. In sommige gevallen duurde dit een halve dag, soms werden 25 stronken verwijderd binnen een uur. Het levert in ieder geval mooie plaatjes op.'



Be social

Scan of ga naar:

www.boomzorg.nl/article/27521/74-eiken-rooien-met-kabels-en-leidingen-als-obstakel