

Perfect pitches

Vakblad Fieldmanager laat in deze rubriek de meest bijzondere projecten van de afgelopen periode zien

Herinrichting sportpark Den Donk gemeente Oisterwijk

Als gevolg van de fusie van VV Nevelo, RKSV Oisterwijk en VV Taxandria in de nieuwe vereniging Vv Trinitas welke gehuisvest wordt op sportpark Den Donk, dient het bestaande sportpark in haar geheel gereconstrueerd en uitgebreid te worden. Oude verenigingsgebouwen worden gesloopt en bestaande velden worden verlegd om plaats te maken voor zes nieuwe natuurgras-, twee kunstgrasvoetbalvelden, een nieuw verenigingsgebouw en uitbreiding van parkeer-mogelijkheden. Sportpark Den Donk ligt grotendeels op het in 1975 gesloten stortterrein Moergestelseweg. Dat betekent dat onder de 60 cm dikke leeflaag het stortlichaam zit en er bijzondere maatregelen en constructies zijn toegepast om kunstgrasvelden, hekwerken, lichtmasten, leidingen en cetera aan te brengen. Ook het nieuwe in twee bouwlagen te bouwen verenigingsgebouw zal in het stortlichaam komen te liggen.

Een deel van het sportpark ligt in het inundatiegebied van de Voorste Stroom. Dat betekent dat ook de verloren gaande inundatiemogelijkheid gecompenseerd en tegelijkertijd het sportpark landschappelijk ingepast moet gaan worden.

Start project: juli 2019. Oplevering juli 2021.

Aanneemsom: Herinrichting sportpark: € 3.300.000,- (exclusief BTW en stichtingskosten gebouwen)

Opdrachtgever: Gemeente Oisterwijk

Contactpersoon opdrachtgever: Rob Giepmans, rob.giepmans@oisterwijk.nl

Architect: Kragten

Contactpersoon architect: Peter de Wolf, pdwo@kragten.nl, 088-3366333

Aannemer: Ceelen Sport Constructies

Contactpersoon aannemer: Silvio van Doorn

Contactgegevens aannemer: S.vandoorn@cscsport.nl, 036 - 5489320



Aanleg kunstgrasveld Sportpark Marco van Basten

Ombouw van een natuurgrasveld naar een kunstgrasveld i.v.m. groei van de stad. Een kunstgrasveld wat voldoet aan de zorgplicht (kantband), circulaire bouwstoffen en met een uniek water infiltratie systeem voor alle sportvelden en verharding op het sportpark.

Aanneemsom: € 540.000 euro

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht

Contactpersoon opdrachtgever: Marcel Bouwmeester

Architect: Gemeente Utrecht

Contactpersoon architect: M. Bouwmeester

Bestek en tekeningen: Kybys Dirk Bongers

Aannemer: Firma Agterberg B.V

Contactpersoon aannemer: Gert Veller en Pascal Agterberg



Vervanging beregeningsinstallatie Johan Cruijff Arena

Aanneemsom: € 35.000

Opdrachtgever: BAM

Architect: Mölder Sportveldberekening B.V.

Contactpersoon architect: M.A. Mölder

Aannemer: De Enk Groen & Golf

Contactpersoon aannemer: Paul Baas

In de zomer van 2019 is in de Johan Cruijff Arena weer een nieuwe grasmat aangelegd. De bestaande beregeningsinstallatie was eveneens aan vervanging toe, en is in zijn geheel vervangen door een compleet nieuwe beregeningsinstallatie – geëngineerd en ontworpen door Mölder Sportveldberekening. De verouderde installatie is voorzien van een nieuw besturings-systeem dat via een app op afstand geactiveerd kan worden.

De installatie bestaat uit 22 stuks Hunter pop-up sproeiers, elk afzonderlijk voorzien van een

membraamafsluiter. Alle 22 sproeiers zijn single head, oftewel afzonderlijk bestuurbaar.

Met een verdeling buiten het veld van 14 stuks Hunter pop-up sproeiers met een radius van 21 meter. In het veld zijn 8 kleine Hunter pop-up sproeiers geplaatst, dit zijn sproeiers van het type High Speed. Deze High Speed-sproeiers hebben een hoge draaisnelheid om in een kort tijdsbestek het veld voor de wedstrijd of rustperiode te bevochtigen, zodat de grasmat optimaal bespeelbaar wordt.

Veldinrichting voor nieuwe honkbalaccommodatie in Rotterdam-Zuid



In opdracht van Gemeente Rotterdam en in samenwerking met GKB Realisatie B.V. verzorgde SKOR (voorheen ERMA Sport) eind 2019 de volledige veldinrichting van de nieuwe honkbalaccommodatie in Rotterdam-Zuid. Een honkbalcomplex met voldoende ruimte ontbrak

Aanneemsom: Gemeente Rotterdam

Leverancier: SKOR

Aannemer: GKB Realisatie B.V.

Contactpersoon aannemer: Richard van Mourik

hier al jaren. Dankzij deze nieuwe accommodatie kunnen de Portland Poema's en Urban 010 met meerdere teams gelijktijdig honk- en softballen op verschillende niveaus! SKOR leverde en monteerde vier honkbaldug-outs inclusief materiaalhek: twee van 12 meter breed en twee van 10 meter breed. Naast vier dug-outs leverde SKOR ook foutpalen en honken voor de twee speelvelden. Een fraai stukje vakwerk op maat!

Nieuw tennispark voor TV Breakpoint '83 in Oss

De huidige locatie van TV Breakpoint '83 in Oss wordt momenteel omgetoverd tot woonwijk. Door de woningbouw moest de tennisvereniging vorig jaar noodgedwongen op zoek naar een nieuwe locatie. Deze vond men aan de Talentencampus nabij het stadion van Top Oss. Op deze nieuwe locatie is vorig jaar door TopGrass uit Sint-Oedenrode een compleet nieuw tennispark gerealiseerd. Het park bestaat uit zeven Desso Crown tennisbanen, twee padelbanen, een gloednieuw clubgebouw en een Kokowall geluidsscherm. De verlichting op het park is aangebracht door VDL uit Oss en bestaat uit Philips Led-verlichting.



Aanneemsom: €667.900,-

Opdrachtgever: Park&People CV

Contactpersoon opdrachtgever: Willem van Dijk

Aannemer: TopGrass BV

Contactpersoon aannemer: Roy Verhagen, Info@topgrass.nl



Be social

Scan of ga naar:

www.fieldmanager.nl/article/32313/perfect-pitches

PROJECTEN



Aanheemsom: € 1.061.350,00
Opdrachtgever: Gemeente Helmond
Contactpersoon opdrachtgever: De heer J. Vogels
Aannemer: TopGrass BV
Contactpersoon aannemer: Twan Sanders
Contactgegevens aannemer: www.topgrass.nl

Realisatie kunstgrasvelden Sportpark De Braak

Sportpark De Braak wordt volledig nieuw ingericht en de start daarvoor is gemaakt door de aanleg van twee nieuwe kunstgras voetbalvelden. De velden zijn gebouwd op het WABER®-systeem. Het bijzondere hierbij is dat er bij de realisatie van de velden geen waterafvoer is aangelegd.

Al het water wat er valt komt in het WABER®-systeem terecht waarna het kan infiltreren in de ondergrond. Voor de infill van de velden is gebruik gemaakt van Promax Hydroflex.

Onderhoud sportparken en speelvoorzieningen in de gemeente Maastricht



Voor de gemeente Maastricht is Krinkels sinds dit jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van de sportparken en speelvoorzieningen in de gemeente Maastricht. Uit te voeren werkzaamheden zijn onder andere: onderhoud natuur- en kunstgrasvelden, onderhoud verhardingen en civieltechnische voorzieningen, onkruidbeheersing, vervanging inrichting, aanbrengen groenvoorzieningen en maaien gazons. Dit contract is op basis van een fictief postenbestek. Dit houdt in dat wij gedurende het project deelopdrachten ontvangen vanuit de gemeente.

Aanheemsom: € 770.000,-
Naam opdrachtgever: gemeente Maastricht
Contactpersoon opdrachtgever: Ricardo van Lieshout
Aannemer: Krinkels
Contactpersoon aannemer: vestiging Heerlen, info.heerlen@krinkels.nl